



Согласовано:
Заместитель директора по производству
МП «Ханты-Мансийскгаз»


Д.С. Ушаков
14.04.2025


Утверждаю:
И.о. директора
МП «Ханты-Мансийскгаз»


М.В. Беккер
14.04.2025

План
подготовки к отопительному периоду 2025/2026
теплоснабжающей организации МП "Ханты-Мансийскгаз"

№	Наименование организационных, технических мероприятий	Срок исполнения
1.	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении:	
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	15.09.2025
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	15.09.2025
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	15.09.2025
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	15.09.2025
1.5	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	15.09.2025
2	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (при их наличии).	15.09.2025
3	Выполнить мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:	

3.1	Котельная, ул. Спортивная. Текущий ремонт: замена газового отсечного клапана.	15.09.2025
3.2	Блочная газовая котельная, ул. Строителей, 12Б. Текущий ремонт: замена газового отсечного клапана.	15.09.2025
3.3	Блочно-модульная котельная мощностью 2 x 3,7 МВт объекта «Студенческий городок», ул. Студенческая. Текущий ремонт: замена сервопривода газовой горелки.	15.09.2025
3.4	Блочно-модульная котельная мощностью 1 + 1 МВт объекта «Временные общежития ПУ-10» на объездной дороге (в районе ул. Студенческая). Текущий ремонт: замена автомата горения газовой горелки.	15.09.2025
3.5	Крышная котельная, ул. Дунина - Горкавича, 5. Текущий ремонт: замена мембранного расширительного бака.	15.09.2025
3.6	Автоматизированная котельная тепловой мощностью 24700 кВт, ул. Объездная, уч 12. Текущий ремонт: замена запорной арматуры котлов (Ду 250, 4 шт.)	15.09.2025
3.7	Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВт, ул. Энгельса, в районе дома 45. Текущий ремонт: монтаж приводного редуктора запорной арматуры котла 6 шт. (шаровый кран NAVAL DN200)	15.09.2025

Начальник СЭК  Д.Д. Зубарев